

**A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE - PI**  
**ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**OBJETO:** “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE”

**01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:**

A L SILVA SANTOS LTDA                      **CNPJ:** 36.338.264-0001/05                      **INSC. MUN.:** 6191231

**ENDEREÇO:** RUA AZAR CHAIB, 996, SALA 03, SANTA ISABEL, TERESINA-PI, CEP: 64.053-900,  
**FONE:** (86) 9 8874-1895

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

**ANA LUIZA SILVA SANTOS**, empresária, brasileira, solteira, inscrito no CPF nº. 049.139.423-36 e, residente e domiciliado em Rua Adão Medeiros Soares, 405, bloco azalea, apt 308, Novo Horizonte, CEP: 64.078-650, Teresina-PI.

**Contato:** (86) 9 8874-1895

**E-mail:** [alconstrucoes22@hotmail.com](mailto:alconstrucoes22@hotmail.com)

**02 - DADOS BANCÁRIOS**

**AGÊNCIA:** 3829                      **OP:** 003                      **CONTA CORRENTE PJ Nº.** 2057-5

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**TITULAR:** A L SILVA SANTOS LTDA

**03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Conforme Edital;

**04 – VALIDADE DA PROPOSTA:** 180 dias;

**05 – PRAZO PARA EXECUÇÃO/ FORNECIMENTO:** 60 dias.

**06– PROCEDÊNCIA:** Nacional

**07 – PRAZO DE GARANTIA/ VALIDADE DOS PREÇOS:** 180 dias;

### **PREÇOS PROPOSTOS**

- ✓ O valor total ficou R\$ 70.498,41 (setenta mil quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos).
- ✓ Declaramos que no propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transporte (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação, independente do local de execução.
- ✓ A proponente Declara que conhece e aceita todas as regras determinadas pela Administração através do edital da Dispensa e seus anexos;
- ✓ Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, bem como o compromisso de entrega, sem custos adicionais e independente da quantidade.
- ✓ Declaramos o compromisso de prestação de serviço e entrega dentro do município de SÃO JOSÉ DO PEIXE - PI, sem custos adicionais e independentes da quantidade.
- ✓ Declaramos que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos do município de SAO JOSÉ DO PEIXE - PI;
- ✓ Declaramos que os produtos e materiais a serem fornecidos e dos serviços a serem prestados, contra qualquer defeito de fruição, uso, gozo, disposição, fabricação, manuseio indevido, ou de que possa resultar danos a terceiros, bem como a quem deles faça uso sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou os serviços rejeitos, com imputação das penalidades de Lei à licitante e a quem for considerado responsável.

**TERESINA - PI, 19 DE AGOSTO DE 2024.**

---

**A L SILVA SANTOS LTDA**  
**CNPJ: 36.338.264/0001-05**

A L SILVA LTDA  
CNPJ: 36.338.264/0001-05



**Obra**  
REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PEIXE - PI

**Bancos**  
SINAPI - 05/2024 - Piauí  
ORSE - 04/2024 - Sergipe

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Resumida**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.103,44	21,42 %
2	REVESTIMENTO	35.187,24	49,91 %
3	FORRO DE GESSO	2.141,29	3,04 %
4	LOUÇAS	1.121,24	1,59 %
5	ESQUADRIAS	3.002,40	4,26 %
6	PINTURA	12.565,20	17,82 %
7	LIMPEZA	1.377,60	1,95 %

**Total sem BDI** 56.402,42  
**Total do BDI** 14.095,99  
**Total Geral** 70.498,41

---

Arthur Giannini Mendes Silva  
Responsável Técnico



**Obra**  
REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PEIXE - PI

**Bancos**  
SINAPI - 05/2024 - Piauí  
ORSE - 04/2024 - Sergipe

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>15.103,44</b>	<b>21,42 %</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	301,11	376,38	752,76	1,07 %
1.2	PRÓPRIA 07	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	1	6.339,14	7.923,92	7.923,92	11,24 %
1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	237,15	21,68	27,10	6.426,76	9,12 %
<b>2</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					<b>35.187,24</b>	<b>49,91 %</b>
2.1	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	223,15	106,90	133,62	29.817,30	42,29 %
2.2	104607	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	73,15	58,73	73,41	5.369,94	7,62 %
<b>3</b>			<b>FORRO DE GESSO</b>					<b>2.141,29</b>	<b>3,04 %</b>
3.2	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	35,3	48,53	60,66	2.141,29	3,04 %
<b>4</b>			<b>LOUÇAS</b>					<b>1.121,24</b>	<b>1,59 %</b>
4.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	448,50	560,62	1.121,24	1,59 %
<b>5</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>3.002,40</b>	<b>4,26 %</b>
5.1	84875	SINAPI	PORTA DE MADEIRA DE CORRER	m²	2,52	953,15	1.191,43	3.002,40	4,26 %
<b>6</b>			<b>PINTURA</b>					<b>12.565,20</b>	<b>17,82 %</b>

A L SILVA LTDA  
CNPJ: 36.338.264/0001-05

6.1	2289	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	360	22,81	28,51	10.263,60	14,56 %
6.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	120	15,35	19,18	2.301,60	3,26 %
<b>7</b>			<b>LIMPEZA</b>					<b>1.377,60</b>	<b>1,95 %</b>
7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	280	3,94	4,92	1.377,60	1,95 %

**Total sem BDI** 56.402,42  
**Total do BDI** 14.095,99  
**Total Geral** 70.498,41

---

Arthur Giannini Mendes Silva  
Responsável Técnico



**Obra**  
REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PEIXE - PI

**Bancos**  
SINAPI - 05/2024 - Piauí  
ORSE - 04/2024 - Sergipe

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

**Planilha Orçamentária Analítica**

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					15.103,44		
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	301,11	301,11		
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	24,88	12,44		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	25,40	9,47		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	20,41	22,83		
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	4,80	15,39		
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	240,30	240,30		
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,20	0,42		
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	19,94	0,26		
				MO sem LS =>		27,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,61
				Valor do BDI =>		75,27			Valor com BDI =>	376,38
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>2,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>752,76</b>	

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PROPRIA 07	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	1,0000000	6.339,14	6.339,14		
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	33,0000000	121,06	3.994,98		
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	28,0000000	33,28	931,84		
Composição Auxiliar	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	28,0000000	50,44	1.412,32		
				MO sem LS =>		6.124,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	6.124,21
				Valor do BDI =>		1.584,78			Valor com BDI =>	7.923,92

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 7.923,92

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	21,68	21,68		
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	25,61	5,89		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7740000	20,41	15,79		
				MO sem LS =>		15,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,54
				Valor do BDI =>		5,42			Valor com BDI =>	27,10
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>237,1500000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>6.426,76</b>	

2	REVESTIMENTO								35.187,24	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	106,90	106,90		
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5726000	25,61	14,66		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1746000	20,41	3,56		
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0864000	75,32	81,82		
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	0,69	6,29		
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	4,06	0,57		
				MO sem LS =>		13,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,61
				Valor do BDI =>		26,72			Valor com BDI =>	133,62
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>223,1500000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>29.817,30</b>	

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104607	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	58,73	58,73
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3428000	25,61	8,77

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	20,41	2,91	
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0825000	36,95	39,99	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,69	6,30	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	4,06	0,76	
				MO sem LS =>	8,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,69
				Valor do BDI =>	14,68			Valor com BDI =>	73,41
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>73,1500000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>5.369,94</b>

<b>3</b>			<b>FORRO DE GESSO</b>					<b>2.141,29</b>	
<b>3.2</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	48,53	48,53	
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9123000	24,86	22,67	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5244000	20,41	10,70	
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	30,40	0,65	
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	0,83	1,50	
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0414000	11,61	12,09	
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	11,53	0,08	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0293000	29,00	0,84	
				MO sem LS =>	24,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,52
				Valor do BDI =>	12,13			Valor com BDI =>	60,66
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>35,3000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>2.141,29</b>

<b>4</b>			<b>LOUÇAS</b>					<b>1.121,24</b>
<b>4.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	448,50	448,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7791000	25,02	19,49

Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4384000	20,41	8,94		
Auxiliar									
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	23,87	47,74		
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	9,05	9,05		
Insumo	00010422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	355,74	355,74		
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	85,59	7,54		
				MO sem LS =>	21,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,44
				Valor do BDI =>	112,12			Valor com BDI =>	560,62
				<b>Quant. =&gt;</b>	<b>2,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>1.121,24</b>		

5	ESQUADRIAS							3.002,40
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84875	SINAPI	PORTA DE MADEIRA DE CORRER	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m <sup>2</sup>	1,0000000	953,15	953,15
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,95	20,95
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,53	24,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6800000	25,75	17,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6800000	20,41	13,87
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m <sup>3</sup>	0,0060000	685,98	4,11
Insumo	00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	0,5500000	95,25	52,38
Insumo	00005028	SINAPI	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	Material	m <sup>2</sup>	1,0000000	757,97	757,97
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,1500000	20,84	3,12
Insumo	00011573	SINAPI	RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO	Material	UN	2,0000000	5,75	11,50

Insumo	00011580	SINAPI	TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM	Material	M	1,2000000	8,16	9,79
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	5,9600000	5,58	33,25
Insumo	00004419	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	UN	3,5700000	1,17	4,17

MO sem LS => 57,13      LS => 0,00      MO com LS => 57,13  
 Valor do BDI => 238,28      Valor com BDI => 1.191,43  
**Quant. => 2,5200000      Preço Total => 3.002,40**

<b>6</b>			<b>PINTURA</b>					<b>12.565,20</b>
<b>6.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	2289	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	Latex PVA	m²	1,0000000	22,81	22,81
Composição Auxiliar	2281	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	Latex PVA	m²	1,0000000	7,35	7,35
Composição Auxiliar	2285	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	Latex PVA	m²	1,0000000	15,46	15,46

MO sem LS => 15,01      LS => 0,00      MO com LS => 15,01  
 Valor do BDI => 5,70      Valor com BDI => 28,51  
**Quant. => 360,0000000      Preço Total => 10.263,60**

<b>6.3</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,35	15,35
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610000	27,18	9,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	20,41	2,45
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,76	0,06
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,27	3,03

MO sem LS => 8,72      LS => 0,00      MO com LS => 8,72  
 Valor do BDI => 3,83      Valor com BDI => 19,18

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 2.301,60

7			LIMPEZA					1.377,60	
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	3,94	3,94	
Composição	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	20,41	2,85	
Auxiliar									
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	21,86	1,09	
				MO sem LS =>	2,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,00
				Valor do BDI =>	0,98			Valor com BDI =>	4,92
						Quant. =>	280,0000000	Preço Total =>	1.377,60

**Total sem BDI** 56.402,42  
**Total do BDI** 14.095,99  
**Total Geral** 70.498,41

Arthur Giannini Mendes Silva  
 Responsável Técnico



**Obra**  
 REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PEIXE - PI

**Bancos**  
 SINAPI - 05/2024 - Piauí  
 ORSE - 04/2024 - Sergipe

**B.D.I.**  
 25,0%

**Encargos Sociais**  
 Não Desonerado: embutido  
 nos preços unitário dos  
 insumos de mão de obra, de  
 acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	75,00%	25,00%
		15.103,44	11.327,58	3.775,86
2	REVESTIMENTO	100,00%	85,00%	15,00%
		35.187,24	29.909,15	5.278,09
3	FORRO DE GESSO	100,00%	100,00%	
		2.141,29	2.141,29	
4	LOUÇAS	100,00%		100,00%
		1.121,24		1.121,24
5	ESQUADRIAS	100,00%		100,00%
		3.002,40		3.002,40
6	PINTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		12.565,20	6.282,60	6.282,60
7	LIMPEZA	100,00%		100,00%
		1.377,60		1.377,60
<b>Porcentagem</b>			<b>70,44%</b>	<b>29,56%</b>
<b>Custo</b>			<b>49.660,62</b>	<b>20.837,79</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>70,44%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>49.660,62</b>	<b>70.498,41</b>

Arthur Giannini Mendes Silva  
 Responsável Técnico